

FEUERWEHRPLAN

Allgemeine Gebäudedaten

Objekt-Nr.: 200000
Brandmeldeanlage-Nr.:
Bezeichnung, Firmenname: MUSTEROBJEKT
Straße, Hausnummer: Musterstraße 1
Postleitzahl, Ort: 41234 Grevenbroich
Telefon: 0123-456789

Nutzung

Kloster mit Gasträumen und Restaurant

Ansprechpartner im Einsatzfall

Ansprechpartner	Funktion	Telefon dienstlich	Telefon privat	Mobiltelefon
	Haustechnik			
	Geschäftsführer			

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Allgemeine Objektinformation	1	Detailplan Obergeschoss	5
Objektplanplan	2	Detailplan Dachgeschoss	6
Detailplan Untergeschoss	3	Detailplan Spitzboden	7
Detailplan Erdgeschoss	4	Zusätzliche textliche Erläuterungen	8-9

Aufgestellt nach DIN 14095

Stand Ersterstellung: 06/2013

Revisionsstand:

Nächste Revision: 06/2015

Verteiler

Auftraggeber 1x Hausverwaltung
 2x im Objekt am FIZ

Feuerwehr 1x DIN A3 in Prospekthüllen
 1x CD mit pdf-Dateien

Zusätzliche textliche Erläuterungen

Seite	8
Stand	06/2013
Objekt-Nr.	200000

Personalbestand, Nutzerzahl

50 Personen

Arbeitszeiten

Öffnungszeiten Restaurant:

Di - Sa: 12.00 – 23.00 Uhr

So + Feiertage: 11.30 – 23.00 Uhr

Feuerwehr-Schlüsseldepot

Lage: im Erdgeschoss außen links, neben dem Haupteingang

Besondere Hinweise zur Energieversorgung

Heizung

Gasheizung

Elektroversorgung

Elektro-Haupt einspeisung befindet sich im Untergeschoss im Haupttrakt.

Wasserversorgung

Wasserabsperrschieber befindet sich im Untergeschoss im Haupttrakt Gastraum Klosterkeller.

Gasversorgung

Sonstige Hinweise zu Gefährdungspotentialen und technischen Anlagen

Trafo 20 kV im Untergeschoss vorhanden.

Technische Gebäudeausrüstung

Aufzüge

Personenaufzug im Haupttrakt	1x	450kg/ 6 Personen
Lastenaufzug im Haupttrakt	1x	1000kg
Personenaufzug im Küchentrakt	1x	375kg/ 5 Personen

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Im Treppenraum 3: Die Rauch- und Wärmeabzugsanlage befindet sich im Dachgeschoss.
Die manuellen Bedienungseinrichtungen befinden sich im Erdgeschoss und Dachgeschoss im Treppenraum 3.

Seite	9
Stand	06/2013
Objekt-Nr.	200000

Lüftungstechnische Anlagen

Nicht vorhanden.

EDV-Anlagen

Nicht vorhanden.

Ortsfeste Meldeeinrichtungen

Brandmeldeanlage im Objekt vorhanden.

Ortsfeste Löscheinrichtungen

Feuerlöscher im Flurbereich vorhanden.

Klima- und Lüftungsanlagen

Gebäudebeschreibung

Tragende Bauteile	Mauerwerk
Trennwände	Mauerwerk, Gipskartonbauweise
Treppen	TR 1a, 2, 3, und 5: Stahlbetontreppe F90 TR 1 und 4: Holztreppe
Decken	EG-Decke: Stahlbeton F90 OG-Decke: Holzdecke DG-Decke: Holzdecke
Dachkonstruktion und Dachaufbau	Satteldach, Holzkonstruktion mit Ziegeleindeckung